

ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ЯКУТСКА



«ДЬОКУУСКОЙ КУОРАТ»
УОКУРУГУН ДЬАҔАЛТАТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ДЬАҔАЛ

от «30» 12 2020 г.

№ 216 Ор

Об утверждении предельных расценок на работы по содержанию объектов внешнего благоустройства городского округа «город Якутск»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «город Якутск»:

1. Утвердить предельные расценки на работы внешнего благоустройства на территории городского округа «город Якутск»:

1.1. по содержанию дорог, тротуаров, площадей, автобусных остановок согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

1.2. по содержанию озеленения дорог согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;

1.3. по содержанию объектов безопасности дорожного движения согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению;

1.4. по текущему содержанию объектов наружного освещения согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению;

1.5. по текущему содержанию гидротехнических сооружений согласно приложению № 5 к настоящему распоряжению;

1.6. по содержанию прочих видов работ согласно приложению № 6 к настоящему распоряжению.

2. Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг осуществляется согласно статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также требований налогового законодательства Российской Федерации.

3. Признать утратившими силу:

3.1. распоряжение Округной администрации города Якутска от 06 декабря 2019 года № 1884р «Об утверждении предельных расценок на работы по содержанию объектов внешнего благоустройства городского округа «город

Якутск»;

3.2. распоряжение Окружной администрации города Якутска от 09 октября 2020 года № 1574р «О внесении изменения в приложение № 1 к распоряжению Окружной администрации города Якутска от 6 декабря 2019 года № 1884р «Об утверждении предельных расценок на работы по содержанию объектов внешнего благоустройства городского округа «город Якутск».

5. Департаменту по связям с общественностью и взаимодействию со средствами массовой информации Окружной администрации города Якутска (Мандзяк Р.Я) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Эхо столицы» и разместить на официальном сайте Окружной администрации города Якутска www.yakutsk.rf.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

7. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава



С.В. Авксентьева


**Предельные расценки
на работы по содержанию дорог, тротуаров, площадей, автобусных
остановок городского округа «город Якутск»**

№	Наименование работ	Единица измерения	Стоимость (без НДС), руб.
I	Содержание дорог, тротуаров, площадей		
1	Летнее содержание		
1.1	Механическое подметание дорог и площадей при помощи КО-806	10 000 м2	1 676,23
1.2	Механизированная уборка прибордюрной части дорог при помощи СБ-2500	1 000 м2	611,66
1.3	Грейдирование обочин проезжей части	1 000 п.м	1 046,33
1.4	Грейдирование обочин с вывозкой грунта	1 000 п.м	43 109,68
1.5	Грейдирование обочин с добавлением грунта	1 000 п.м	56 060,75
1.6	Погрузка мусора вручную на а/м и вывоз на 12 км. (до 6 м3)	1 тн.	1 458,91
1.7	Полив улиц и площадей	10 км.	6 348,09
1.8	Уборка прибордюрной части (смета) при 1-разовой уборке	1 000 м2	4 337,75
1.8.1	- при 2-х разовой уборке	1 000 м2	5 442,55
1.8.2	- при 3-х разовой уборке	1 000 м2	6 547,36
1.8.3	- при 4-х разовой уборке	1 000 м2	7 652,16
1.9	Подметание вручную участков с усовершенствованным покрытием недоступным для уборки механическим способом	100 м2	1 017,50
1.10	Полив зеленых насаждений вдоль улиц	100 м2	325,09
1.11	Очистка водоотводных канав и кюветов вручную с засоренностью до 50% с погрузкой и вывозкой грунта на расстояние 12 км	10 п.м.	758,49
1.12	Очистка водоотводных канав и кюветов вручную с засоренностью свыше 50% с погрузкой и вывозкой грунта на расстояние 12 км	10 п.м.	5 918,55

1.13	Механическое подметание территорий (тротуаров, перекрестков, съездов) при помощи КО-707	10 000 м2	1 839,44
1.14	Очистка от случайного мусора улиц, площадей, обочин	100 м2	359,85
2	Зимнее содержание		
2.1	Механическое подметание свежесвыпавшего снега толщиной 2 см до 2 см с помощью навесной щетки	1 000 м2	107,34
2.2	Механическое подметание тротуаров	1 000 м2	341,98
2.3	Очистка дорог от снега автогрейдером (осевая), снег уплотненный	1 000 м2	1 125,40
2.4	Очистка водоотводных лотков от снега и наледи вручную при заполнении их объема до 50%	10 п.м.	549,12
2.5	Очистка обочин от уплотненного снега	1 км.	809,93
2.6	Уборка прибордюрной части дорог (комбинированная) при 1-разовой уборке, в расценке: очистка обочин, снег уплотненный, погрузка погрузчиками с вывозом до 10 км, укладка в кучи, очистка заездов	1 000 м2	13 693,69
2.6.1	- при 2-х разовой уборке	1 000 м2	18 787,41
2.6.2	- при 3-х разовой уборке	1 000 м2	23 881,13
2.6.3	- при 4-х разовой уборке	1 000 м2	28 974,84
2.7	Уборка прибордюрной части площадей (комбинированная) при 1 разовой уборке. В составе расценки: снег погрузка/вывоз, очистка территорий от уплотненного снега	1 000 м2	12 786,04
2.7.1	- при 2-х разовой уборке	1 000 м2	16 690,07
2.7.2	- при 3-х разовой уборке	1 000 м2	20 594,11
2.7.3	- при 4-х разовой уборке	1 000 м2	24 498,14
2.8	Подметание вручную участков с усовершенствованным покрытием недоступным для уборки механизированным способом	1 000 м2	1 140,18
2.9	Очистка от случайного мусора улиц, площадей, обочин	100 м2	394,78
2.10	Подготовка и механическое распределение противогололедных материалов (песок)	1 000 м2	564,84
3	Текущее содержание автобусных остановок	1 остановка в год	70 019,67
4	Уборка урн с вывозом мусора		
4.1	- летняя	1 урна	107,68
4.2	- зимняя	1 урна	103,09

5	Окраска урн	1 урна	264,20
6	Мытье урн	1 урна	155,85
7	Окраска скамеек	1 м2	198,33
8	Мытье пешеходных ограждений механизированным способом	1 м2	35,97
9	Покраска ограждений	1 м2	387,53
10	Покраска бордюров	1 п.м.	80,90

Руководитель аппарата



П.Н. Кириллин

к распоряжению
Окружной администрации города Якутска
от «30» декабря 2020 г. № МБДР

**Предельные расценки
на работы по содержанию озеленения дорог городского округа «город
Якутск»**

№	Наименование работ	Единица измерения	Стоимость (с НДС), руб.	Стоимость (без НДС), руб.
1	Посадка цветов (в т.ч. стоимость рассады, 25 шт. на 1 кв.м.)	1 м2 в сезон	1 142,10	951,75
2	Уход за цветами (полив, прополка, удобрение)	1 м2 в сезон	182,18	151,82
3	Посадка деревьев	1 дерево	1 569,43	1 307,86
4	Посадка кустарника	1 куст	1 205,75	1 004,79
5	Посадка колючего кустарника	1 куст	1 207,30	1 006,09
6	Выкашивание газонов вручную	1 м2	4,49	3,74
7	Срезка сухих веток с деревьев вдоль улиц	1 м2	41,37	34,48
8	Удаление опавших листьев с газонов вдоль улиц	1 м2	7,08	5,90
9	Уборка территорий газонов от случайного мусора (одноразовая уборка)	1 м2	1,03	0,86
10	Полив газонов вручную (одноразовый)	1 м2	22,72	18,93
11	Полив кустарника	100 кустов	7 624,97	6 354,14
12	Формирование кроны кустарника	100 кустов	31 431,45	26 192,87
13	Срезка растительной земли	1 м3	3 451,68	2 876,40

Руководитель аппарата



П.Н. Кириллин

Приложение № 3

к распоряжению
Окружной администрации города
Якутска
от «20» декабря 2020 г. № 2160/р

**Предельные расценки
на работы по содержанию объектов безопасности дорожного движения
городского округа «город Якутск»**

№	Наименование работ	Единица измерения	Стоимость*, руб.
			Без НДС
1	Техническое обслуживание БДД		
1.1.	Техническое обслуживание светофорных объектов		
	Ежемесячные работы: проверка дневной видимости светофора; проверка соответствия цикла работы светофора заданному, осмотр кабельных трасс и мест подключений, проверка рубильника, переключателей, силовых щитов, внешний и внутренний осмотр контроллера	1 объект в месяц	5 338,92
	Ежеквартальные работы: чистка рубильника, измерение напряжения выходных цепей	1 объект в квартал	2 139,72
	Полугодовые работы: проверка трассового хозяйства – раз в полгода	1 объект в полгода	1 142,57
	Годовые работы: измерение сопротивления всех заземлений	1 объект в год	2 186,74
1.2.	Квартальная проверка и обслуживание светофоров		
1.2.1	- транспортного светофора	1 светофор в квартал	826,23
1.2.2	- пешеходного светофора	1 светофор в квартал	550,83
1.2.3	- доп. секции светофора	1 секция в квартал	275,41
1.3.	Обслуживание дорожных знаков	1 знак	1 077,18
2	Замена и установка объектов БДД		
2.1.	Замена дорожных знаков плоских	1 знак	1 777,48
2.3.	Установка дорожных знаков плоских на опоре освещения	1 знак	3 672,27
2.4.	Установка плоских знаков на стойке	1 знак	3 670,93
2.6.	Установка дорожных знаков на консоли	1 знак	2 510,17
2.8.	Замена контроллера	1 контроллер	23 397,46

2.9.	Замена транспортного светофора	1 светофор	6 932,35
2.10.	Замена пешеходного светофора	1 светофор	6 661,53
2.11.	Монтаж пешеходных направляющих ограждений (ажурные) (секция 2,06 м*0,8м)	1 секция	2 253,57
2.12.	Ремонт ограждений	1 секция	2 430,58
2.13.	Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения длина 4,3 м	1 секция	6 280,26
3	Нанесение линий дорожной разметки эмалью		
3.1.	Сплошная линия шириной 0,1м (1.1, 1.4.)	1 км	4 146,07
3.2.	Прерывистая линия (1:3), ширина 0,1м (1.5.)	1 км	3 614,47
3.3.	Прерывистая линия (3:1), ширина 0,1м (1.6.)	1 км	3 759,46
3.4.	Пешеходный переход "зебра" (1.14.1, длина полосы 4м.)	100 м	30 170,01
3.5.	Пешеходный переход "зебра" (1.14.1, длина полосы 6м.)	100 м	40 724,54
3.6.	Нанесение двойной сплошной линии (1.3.)	1 км	4 484,36
3.7.	Нанесение островков безопасности, букв, цифр и символов дублирующих дорожные знаки, на покрытие без поверхностной обработки	100 кв.м.	65 554,79
3.8.	Нанесение линий дорожной разметки вручную на покрытие без поверхностной обработки(1.25) (прочая разметка)	100 м	10 501,49
4	Нанесение линий дорожной разметки термопластиком		
4.1.	Сплошная линия шириной 0,1м (1.1, 1.4)	1 км	12 437,74
4.2.	Прерывистая линия (3:1), ширина 0,1м (1.6.)	1 км	9 910,17
4.3.	Прерывистая линия (1:3), ширина 0,1м (1.5.)	1 км	6 261,19
4.4.	Пешеходный переход "зебра" (1.14.1, длина полосы 4м.)	100 м	96 093,10
4.5.	Пешеходный переход "зебра" (1.14.1, длина полосы 6м.)	100 м	92 838,50
4.6.	Нанесение двойной сплошной линии (1.3.)	1 км	19 215,72

*Без стоимости материалов

Руководитель аппарата



П.Н. Кириллин

к распоряжению
Окружной администрации города Якутска
от «30» декабря 2020 г. № 2160/г

**Предельные расценки
на работы по содержанию объектов наружного освещения городского
округа «город Якутск»**

№	Наименование работ	Единица измерения	Стоимость (без НДС) на единицу без учета периодичности, руб.	Примечание
1	Проверка состояния освещения в вечернее время. Оформление и сдача листа обхода	км трассы	688,12	Периодичность работ 22 раза в год
2	Техническое обслуживание светильников			
2.1.	Проверка крепления, надежности контактных соединений; протирка отражателей, корпуса стекла светильников открытого типа	Светильник	1 272,35	Периодичность работ 2 раза в год
2.2.	Проверка крепления, надежности контактных соединений; протирка отражателей, корпуса стекла светильников закрытого типа	Светильник	1 677,04	
3	Текущий ремонт светильников			
3.1.	Погрузка и разгрузка светильника	Светильник	417,21	Периодичность работ по регламенту
3.2.	Открепка и снятие неисправных светильников.	Светильник	527,90	
3.3.	Установка и закрепка светильников.	Светильник	5 920,18	
3.4.	Замена лампы (открытый)	Лампа	612,88	
3.5.	Замена лампы (закрытый)	Лампа	633,62	
3.6.	Замена патрона (открытый)	Патрон	297,16	
3.7.	Замена патрона (закрытый)	Патрон	341,91	

3.8.	Замена зарядного провода от кабельной заделки (открытый)	Провод, кабель	901,98	на 1 светильник подключенный от кабельной линии, периодичность по регламенту
3.9.	Замена зарядного провода от кабельной заделки (закрытый)	Провод, кабель	913,80	
3.10.	Замена зарядного провода от воздушной линии (открытый)	Провод, кабель	573,59	на 1 светильник подключенный от воздушной линии, периодичность по регламенту
3.11.	Замена зарядного провода от воздушной линии (закрытый)	Провод, кабель	569,98	
3.12.	Расфазировка светильников (открытый)	Светильник	143,11	на 1 светильник открытого типа, периодичность по регламенту
3.13.	Расфазировка светильников (закрытый)	Светильник	188,94	на 1 светильник закрытого типа, периодичность по регламенту
3.14.	Замена светильников пускорегулирующих аппаратов (открытый)	Светильник	408,44	на 1 светильник открытого типа, периодичность по регламенту
3.15.	Замена светильников пускорегулирующих аппаратов (закрытый)	Светильник	414,53	на 1 светильник закрытого типа, периодичность по регламенту
3.16.	Замена импульсно-зажигающего устройства (открытый)	Светильник	298,07	на 1 светильник открытого типа, периодичность по регламенту
3.17.	Замена импульсно-зажигающего устройства (закрытый)	Светильник	289,68	на 1 светильник закрытого типа, периодичность по регламенту
4	Техническое обслуживание прожекторов			
4.1.	Проверка состояния и крепления: прожектора, вводных проводов или кабеля, контактного соединения	Прожектор	300,38	Периодичность работ 2 раза в год
4.2.	Подтягивание крепления прожектора, вводных проводов или кабеля, контактного соединения	Прожектор	330,77	
4.3.	Протирка отражателя или рефрактора, корпус прожектора, стекло	Прожектор	300,38	
4.4.	Замена лампы прожектора	Прожектор	1 157,51	Замена 1 прожектора, согласно регламенту
5	Текущий ремонт прожекторов			
5.1.	Погрузка, разгрузка прожектора	Прожектор	197,34	

5.2.	Открепка и снятие прожектора	Прожектор	295,93	На 1 прожектор, периодичность по регламенту
5.3.	Установка и закрепка прожектора	Прожектор	298,59	
5.6.	Замена зарядного провода прожектора от кабельной заделки	Провод, кабель	661,19	
5.7.	Расфазировка прожекторов	Прожектор	250,18	
5.8.	Очистка прожекторов	Прожектор	225,47	
5.9.	Регулировка прожекторов	Прожектор	159,31	
6	Техническое обслуживание воздушных линий			
6.1.	Низовой осмотр воздушных линий	1 км трассы	481,03	Периодичность работ 12 раз в год
6.2.	Очистка сетей от веток и набросов	1 км трассы	1 965,18	на 1 км. линии АС, периодичность по регламенту
6.3.	Проверка состояния и крепления проводов в местах вязки	1 км трассы	447,80	Периодичность работ 12 раз в год
6.4.	Проверка состояния и крепления траверсов и изоляторов, бандажей, крюков и кронштейнов	1 км трассы	481,53	
7	Текущий ремонт воздушных линий			
7.1.	Отсоединения провода от источника питания	1 км трассы	1 624,23	Периодичность работ по регламенту
7.2.	Натяжка провода, закрепка	1 км трассы	1 295,85	
7.3.	Замена участка провода	1 км трассы	63 594,48	
7.4.	Соединение провода к источнику питания	1 км трассы	2 364,00	
8	Техническое обслуживание пульта управления			
8.1.	Очистка от пыли, протирка (пульта)	Пульт	203,63	Периодичность работ 4 раза в год
8.2.	Проверка состояния и крепления (пульта)	Пульт	321,48	
8.3.	Подтяжка крепления уплотняющего ввода (пульта)	Ввод	16,28	
8.4.	Подтяжка крепления коммутирующего провода, кабеля (пульта)	Провод (кабель)	24,42	
8.5.	Подтяжка крепления дверки панели (пульта)	Дверка	16,28	
8.7.	Подтяжка крепления клеммной сборки (пульта)	Сборка	16,28	

8.8.	Подтяжка крепления сигнальной аппаратуры (пульта)	Сигнальная аппаратура	24,42	
8.9.	Подтяжка крепления тумблера (пульта)	Тумблер	16,28	
8.10.	Подтяжка крепления переключателя (пульта)	Переключатель	16,28	
8.11.	Подтяжка крепления (пульта)	Пульт	65,11	
8.12.	Проверка маркировки состояния и крепления заземляющего провода (шины) (пульта)	Пульт	73,25	
8.13.	Подтяжка крепления заземляющего провода (шины) (пульта)	Пульт	24,42	
8.14.	Проверка сопротивления изоляции коммутирующих цепей (пульта)	Пульт	81,24	
9	Текущий ремонт пульта управления			
9.1.	Проверка и регулировка работы пульта управления	Пульт	424,42	Периодичность работ по регламенту
9.2.	Проверка и регулировка работы блока питания	Блок питания	172,31	
9.3.	Проверка и регулировка работы звуковой и световой сигнализации в нормальном и аварийном режимах	Пульт	235,79	
10	Техническое обслуживание шкафа управления (головного шкафа)			
10.1.	Очистка от пыли, протирка (головного шкафа)	Головной шкаф	241,12	Периодичность работ 4 раза в год
10.2.	Проверка состояния и крепления (головного шкафа)	Головной шкаф	557,03	
10.3.	Подтяжка крепления уплотняющего ввода (головного шкафа)	Ввод	118,25	
10.4.	Подтяжка крепления коммутирующего провода, кабеля (головного шкафа)	Провод (кабель)	126,14	
10.5.	Подтяжка крепления дверки (головного шкафа)	Дверка	118,25	

10.6.	Подтяжка крепления клеммной сборки (головного шкафа)	Сборка	118,25	
10.7.	Подтяжка крепления счетчика (головного шкафа)	Счетчик	134,03	
10.8.	Подтяжка крепления автоматического выключателя (головного шкафа)	Выключатель	134,03	
10.9.	Подтяжка крепления магнитного пускателя (головного шкафа)	Пускатель	118,25	
10.10.	Подтяжка крепления контактора (головного шкафа)	Контактор	165,58	
10.11.	Подтяжка крепления тумблера (головного шкафа)	Тумблер	118,25	
10.12.	Подтяжка крепления переключателя (головного шкафа)	Переключатель	118,25	
10.13.	Подтяжка крепления (головного шкафа)	Головной шкаф	141,92	
10.14.	Проверка маркировки состояния и крепления заземляющего провода (шины) (головного шкафа)	Головной шкаф	141,92	
10.15.	Подтяжка крепления заземляющего провода (шины) (головного шкафа)	Головной шкаф	126,14	
10.16.	Проверка сопротивления изоляции коммутирующих цепей (головного шкафа)	Головной шкаф	177,06	
11	Текущий ремонт шкафа управления (головного шкафа)			Периодичность работ по регламенту
11.1.	Проверка состояния катушки контактора и реле (головного шкафа)	Катушка	190,54	
11.2.	Проверка состояния изоляции шкафа управления (головного шкафа)	Контактор, щит, подогрев кабель	201,48	
11.3.	Зачистка контактора (головного шкафа)	Контактор	169,18	
11.4.	Замена автовыключателя (головного шкафа)	Автовыключатель	727,82	

11.5.	Замена магнитного пускателя (головного шкафа)	Пускатель	4 188,68	
11.6.	Проверка и регулировка работы (головного шкафа)	Головной шкаф	233,48	
11.7.	Проверка сопротивления изоляции канала связи (головного шкафа)	Канал связи	186,90	
11.8.	Проверка прохождения импульсов телеметрии на пульт управления	Шкаф	206,58	
11.9.	Замена реле времени	Реле	6 384,70	
11.10.	Замена счетчика (головного шкафа) двухтарифный	Счетчик	7 648,64	
12	Техническое обслуживание шкафа управления (каскадного шкафа)			Периодичность работ 4 раза в год
12.1.	Очистка от пыли, протирка (каскадного шкафа)	Каскадный шкаф	285,58	
12.2.	Проверка состояния и крепления (каскадного шкафа)	Каскадный шкаф	1 322,09	
12.3.	Подтяжка крепления уплотняющего ввода (каскадного шкафа)	Ввод	101,65	
12.4.	Подтяжка крепления дверки (каскадного шкафа)	Дверка	101,65	
12.5.	Подтяжка крепления магнитного пускателя (каскадного шкафа)	Пускатель	173,43	
12.6.	Подтяжка крепления кабеля (каскадного шкафа)	Трансформатор тока	173,43	
12.7.	Подтяжка крепления щитка подогрева (каскадного шкафа)	Щиток подогрева	110,33	
12.8.	Подтяжка крепления щитка освещения (каскадного шкафа)	Щиток освещения	110,33	
12.9.	Подтяжка крепления счетчика (каскадного шкафа)	Счетчик	134,00	
12.10.	Подтяжка крепления контактора (каскадного шкафа)	Контактор	173,43	
12.11.	Подтяжка крепления тумблера (каскадного шкафа)	Тумблер	118,22	

12.12.	Подтяжка крепления шкафа (каскадного шкафа)	Каскадный шкаф	141,88	
12.13.	Проверка состояния заземляющего провода (каскадного шкафа)	Каскадный шкаф	236,54	
12.14.	Подтяжка креплений заземляющего провода (каскадного шкафа)	Каскадный шкаф	829,32	
12.15.	Проверка сопротивления изоляции коммутирующих цепей (каскадного шкафа)	Каскадный шкаф	901,49	
12.16.	Измерение канала связи телеметрии (каскадного шкафа)	Каскадный шкаф	1 142,95	
12.17.	Подтяжка крепления автоматического выключателя (каскадного шкафа)	Каскадный шкаф	215,92	
13	Текущий ремонт шкафа управления (каскадного шкафа)			Периодичность работ по регламенту
13.1.	Проверка состояния катушек реле и контактора (каскадного шкафа)	Катушка	209,58	
13.2.	Проверка сопротивления изоляции реле (каскадного шкафа)	Реле	140,54	
13.3.	Проверка сопротивления изоляции контактора (каскадного шкафа)	Контактор	149,33	
13.4.	Замена счетчика (каскадного шкафа) двухтарифный	Счетчик	6 484,24	
13.5.	Замена автоматического выключателя (каскадного шкафа)	Выключатель	436,29	
13.6.	Замена магнитного пускателя (каскадного шкафа)	Пускатель	499,78	
13.7.	Зачистка контактора (каскадного шкафа)	Контактор	171,88	
13.8.	Проверка и регулировка работы каскадного шкафа	Каскадный шкаф	481,64	
14	Техническое обслуживание пункта (тип 2РВМ)			

14.1.	Очистка от пыли, протирка, проверка состояния и крепления пункта (тип 2 РВМ)	Пункт автоматического управления	1 017,83	Периодичность работ 12 раз в год
14.2.	Подтяжка креплений пункта. Проверка состояния и крепления реле времени, контактора, счетчика, щитка освещения, щитка подогрева, шин, кабеля (тип 2 РВМ)	Пункт автоматического управления	2 070,63	
14.3.	Подтяжка креплений кабеля (тип 2 РВМ)	Кабель	107,48	
14.4.	Проверка сопротивления изоляции коммутирующих проводов (тип 2 РВМ)	Пункт	1 362,48	
14.5.	Проверка состояния канала связи (телеметрии, тип 2 РВМ)	Канал связи	735,65	
14.6.	Произвести измерение канала связи (телеметрии, тип 2 РВМ)	Канал связи	744,72	
14.7.	Проверка работ и согласование с пультом управления (тип 2 РВМ)	Пункт	1 457,13	
14.8.	Проверка сопротивлений изоляции канала связи	Шкаф управления	212,67	Периодичность работ 1 раз в год
15	Техническое обслуживание пункта (тип ПРО-68-П)			
15.1.	Очистка от пыли, протирка, проверка состояния и креплений пунктов (тип ПРО-68-П)	Пункт	1 379,89	Периодичность работ 12 раз в год
15.2.	Подтяжка креплений пункта (тип ПРО-68-П)	Пункт	1 745,17	
15.3.	Проверка сопротивления изоляции коммутирующих проводов (тип ПРО-68-П)	Пункт	1 858,49	
15.4.	Проверка точности хода часового механизма (тип ПРО-68-П)	Пункт	1 976,39	

16	Текущий ремонт пункта (тип ПРО-68-П)			
16.1.	Проверка сопротивления изоляции коммутирующих проводов (тип ПРО-68-П)	Шкаф управления	2 152,84	Периодичность работ 12 раз в год
16.2.	Замена предохранителя (тип ПРО-68-П)	Предохранитель	90,43	Периодичность работ 1 раз в год
17	Техническое обслуживание кабельных линий			
17.1.	Проверка состояния трасс подземных линий: наличия кабельных указателей, отсутствий оседаний почв, раскопок, строительных работ и других нарушений на трассе кабельных линий, оформление листа обхода и запись дефектов в журнале	1 км трассы	411,57	Периодичность работ 4 раза в год
17.2.	Проверка состояния трасс кабельных линий: в коллекторах, тоннелях, открытых кабельных переходах, мостах, отсутствий повреждений кабелях и муфт, креплений, маркировку кабельных линий, оформление листа обхода и запись дефектов в журнале	10 м трассы	226,43	
17.3.	Проверка состояния кабельной линии в колодце	Колодец	2 352,97	
17.4.	Подтяжка креплений кабеля	10 м трассы	341,30	
17.5.	Маркировка кабельной линии	10 м трассы	354,37	
17.6.	Очистка колодца. Проверка кабельной линии повышенным напряжением с применением кабельной лаборатории	Колодец	1 080,50	
17.7.	Проверка сопротивлений изоляции кабельной линии с помощью	100 м трассы	201,85	

	мегаомметра (кабель напряжением 0,4 кВ)			
17.8.	Проверка состояния, исправность крышек и запоров	Колодец	1 052,55	
18	Текущий ремонт кабельных линий			
18.1.	Определение характера повреждения кабеля	Кабель	701,74	Периодичность работ по регламенту
18.2.	Определение трассы кабеля трассоискателем	100 м трассы	1 396,78	
18.3.	Заготовка кабельной вставки	Кабельная вставка длиной до 25 м	8 928,35	
18.4.	Замена кабеля в траншее	Кабельная вставка длиной до 25 м	10 694,67	
18.6.	Замена кабеля в трубе	Кабельная вставка длиной до 25 м	10 123,32	
18.7.	Разделка кабеля: размотать и снять броню кабеля	Разделка	158,68	
18.8.	Разделка кабеля: проверить сопротивление изоляции	Кабель	190,51	
18.9.	Разделка кабеля: проверка на влажность изоляции кабеля	Кабель	582,19	
18.10.	Разделка кабеля: заделка конца кабеля	Кабель	233,98	
18.11.	Подготовка песчаной подушки, открепка от кабеля барабан (Укладка кабеля в траншею)	100 м. кабеля	2 128,51	Периодичность работ по регламенту, *Нормами времени не учтены затраты на земляные работы, нормируется дополнительно
18.12.	Установка кабельного барабана (Укладка кабеля в траншею)	100 м. кабеля	1 395,73	
18.13	Укладка кабеля в траншею (вручную)	100 м. кабеля	10 704,56	
18.14	Проверка внешним осмотром кабеля	100 м. кабеля	769,38	

18.15.	Засыпка кабеля	100 м. кабеля	2 249,27	
18.16.	Снятия кабельного барабана	Барабан	1 416,68	
18.17.	Земляные работы: 1.Разработка траншеи 2. Засыпка траншеи (без горбыля, без устройства постели)	1 м3	1 550,43	Периодичность работ по регламенту
18.18.	Кабельные концевые разделки	Разделка	2 145,25	на 100 м. кабельной линии, периодичность по регламенту
19	Техническое обслуживание опор			
19.1.	Нанесение на опору п/номер, год установки	Опора	174,20	Периодичность работ по регламенту
19.2.	Проверка состояния фундамента и наклон опор (мет)	Опора	238,91	
19.3.	Очистка, грунтовка, сушка, окраска в 2 слоя	Опора	2 905,46	
19.4.	Открепка и снятия, установка и закрепка, регулировка неисправных кронштейнов светильников с опоры	Кронштейн	737,99	
19.5.	Проверка состояния и крепления сетевого рубильника	Рубильник	367,32	Периодичность работ 1 раз в год
19.6.	Подтяжка крепления и очистка сетевого рубильника	Рубильник	1 147,53	
19.7.	Установка рубильника	Рубильник	9 416,72	Периодичность работ по регламенту
20	Дежурство на центральной пульте управления	месяц	534 698,76	круглосуточно
20.1.	Снятие и установка УПРУ (открытый)	УПРУ	221,25	Периодичность работ 1 раз в год
20.2.	Снятие и установка УПРУ (закрытый)	УПРУ	239,58	
20.3.	Регулировка УПРУ	УПРУ	436,25	
20.4.	Замена ЭПРАН (закрытый)	ЭПРАН	4 058,93	
20.5.	Установка ЭПРАН	ЭПРАН	5 091,06	
21	Текущий ремонт светодиодных светильников			
21.1.	Установка и закрепка светильников (светодиодный светильник)	Светильник	18 385,78	Периодичность работ по регламенту

21.2.	Замена светодиодной лампы (торшерный светильник)	Лампа	2 604,58	
21.3.	Замена светильников пускорегулирующих аппаратов (драйвера для светодиодного светильника)	Светильник	6 977,03	
21.4.	Замена буфа (головного шкафа)	БУФ	22 153,09	
21.5.	Замена платы контроллера фазы (головного шкафа)	Плата	5 644,63	
21.6.	Замена модуля управления УТО (головного шкафа)	Модуль	5 238,65	
21.7.	Замена отремонтированного модуля управления УТО, контроллера фазы, БУФа, Контроллера связи, кабеля связи со счетчиком, блока ОПН, адресного ключа, коммутирующих проводов (головного шкафа)	Блок	4 093,14	
21.8.	Открепка и снятия, установка и закрепка, регулировка неисправных кронштейнов светильников с опоры.	Кронштейн	3 349,48	
21.9.	Проверка состояния и крепления дверок и замков в железобетонной или металлической опоре	1 км трассы	1 000,45	Периодичность работ 12 раз в год
22	Техническое обслуживание силовых трансформаторов			
22.1.	Осмотр состояния трансформатора, щита 0,4 кВ	1 трансформатор	865,53	Периодичность работ 2 раза в год
22.2.	Осмотр и подготовка токоизмерительных клещей	1 трансформатор	700,21	Периодичность работ 1 раз в год
22.3.	Замер нагрузки и напряжения	1 измерение	685,83	Периодичность работ 2 раза в год
23	Осмотр трансформатора без отключения			

23.1.	Визуальная проверка герметичности уплотнений, отсутствия течи масла, температуры и уровня масла в расширителе	1 трансформатор	664,26	Периодичность работ 2 раза в год
23.2.	Осмотр контактных соединений, предохранителей 10(6) и 0,4 В	1 трансформатор	642,70	Периодичность работ 1 раз в год
23.3.	Проверка состояния индикаторного силикагеля, наличия термометра	1 трансформатор	613,95	
23.4.	Проверка состояния вентиляционных решеток, наличие на двери предупредительного плаката, диспетчерского наименования, проверка состояния замка	1 трансформатор	628,33	Периодичность работ 1 раз в 6 лет
24	Очистка трансформатора с отключением			
24.1.	Очистка от пыли кожуха и изоляторов, вентиляционной решетки	1 трансформатор	1 138,67	Периодичность работ 1 раз в год
24.2.	Подтяжка болтовых соединений, гаек, крышки трансформатора	1 трансформатор	1 656,19	Периодичность работ 1 раз в 3 года
24.3.	Проверка работы переключателя	1 трансформатор	901,47	Периодичность работ по регламенту
24.4.	Проверка герметичности уплотнений, отсутствия течи масла, уровня масла в расширителе	1 трансформатор	872,72	Периодичность работ 2 раза в год
24.5.	Осмотр контактных соединений, предохранителей 10(6) и 0,4 кВ	1 трансформатор	836,78	Периодичность работ 1 раз в год
24.6.	Прозвонка изоляции обмоток трансформатора мегомметром	1 трансформатор	808,03	Периодичность работ 1 раз в 3 года

24.7.	Проверка состояния индикаторного силикагеля, налитая термометра, температуры масла, состояние вентиляционных решеток, наличие на двери предупредительного плаката, диспетчерского наименования, состояния замка	1 трансформатор	764,90	
25	Переключение анцапф силового трансформатора			
25.1.	Переключение анцапф	1 трансформатор	585,20	Периодичность работ 1 раз в 6 лет
25.2.	Включение подстанций	1 трансформатор	707,39	
25.3.	Измерение напряжения на выводах трансформатора	1 трансформатор	728,96	
26	Проверка разъединителей внутренней и наружной установки при снятом напряжении			
26.1.	Проверка одновременности включения ножей, входа ножа в контакт без боковых ударов, правильности угла поворота, отсутствия затирания рукоятки рычажного привода	1 разъединитель	836,78	Периодичность работ 1 раз в год
26.2.	Проверка состояния контактов разъединителей	1 разъединитель	721,77	
26.3.	Проверка состояния запирающего устройства, состояния тягоуловителей	1 разъединитель	628,33	Периодичность работ 1 раз в 2 года
26.4.	Проверка состояния блок-контактов разъединителей (при необходимости отрегулировать)	1 разъединитель	872,72	Периодичность работ по регламенту
26.май	Замена незамерзающей смазки или вазелина контактов ножа и губки	1 разъединитель	621,14	

27	Текущий ремонт распределительных устройств			
	Замена предохранителей ПКТ, ПН-2, ПК-10 напряжением 0,4 кВ, 1-20 кВ			
27.1.	Отключение установки	1 предохранит ель	839,19	Периодичность работ 1 раз в год
	Снятие старого предохранителя и установка нового ПН-2			
	Включение установки			
27.2.	Отключение установки	1 предохранит ель	2 365,59	
	Снятие старого предохранителя и установка нового ПК- 10, ПКТ			
	Включение установки			
28	Грозозащитные устройства			
28.1.	Проверка грозозащитного устройства:			
28.2.	Внешний осмотр- изменение сопротивления грозозащиты и проверка устройства регистрации срабатывания разрядников	1 устройство	868,15	Периодичность работ 1 раз в год
28.3.	- измерение удельного сопротивления грунта (при необходимости)	1 устройство	800,99	
28.4.	- проверка технического состояния заземляющих электродов, шин и мест их соединения	1 устройство	784,21	
28.5.	Замена пораженных коррозией молниеприемников, токоотводов, заземляющих шин и электродов при уменьшении площади их поперечного сечения на 30%	1 м	1 363,45	
29	Воздушные линии электропередачи			
29.1.	Осмотр воздушной линии электропередачи без ее отключения	1 км	1 892,33	Периодичность работ 1 раз в год
29.2.	Измерение сопротивления	1 раз в 6 лет	1 322,10	Периодичность работ 1 раз в 6 лет

	заземления опор, тросов и т.д.			
29.3.	Замена контроллера связи (головного шкафа)	Контроллер	20 764,34	Периодичность работ по регламенту
29.4.	Замена кабеля связи со счетчиком (головного шкафа)	Кабель	8 300,55	
29.5.	Замена адресного ключа АК029 (головного шкафа)	Ключ	8 112,13	
29.6.	Замена ОПН ограничителя перенапряжения	Блок	3 699,57	
29.7.	Замена антенны для GSM модема	Антенна	4 888,36	
29.8.	Замена антенны базовой SIRIO	Антенна	12 172,38	
29.9.	Замена извещателя охранного	Извещатель	3 157,18	
29.10.	Замена отремонтированной антенны для GSM модема, базовой антенны SIRIO, извещателя охранного	Блок	3 678,08	
29.11.	Проверка состояния освещения в вечернее время неконтролируемых участков	1 км трассы	23 517,03	Ежедневно
29.12.	Замена участка СИП	1 км трассы	77 747,66	20% в год
29.13.	Проверка точности хода часового механизма (счетчика)	Пункт	2 009,45	1 раз в год
29.14.	Очистка опор от плакатов и ржавчины, промывка поверхности окрашенной масляной краской, переход от одной опоры к другой	м2	425,09	20% в год

Руководитель аппарата



П.Н. Кириллин


Приложение № 5

к распоряжению
Окружной администрации города Якутска
от «30» декабря 2020 г. № 2160р

**Предельные расценки
по текущему содержанию гидротехнических сооружений городского округа
«город Якутск»**

№	Наименование работ	Единица измерения	Примечание	Стоимость (без НДС), руб.
1	Текущий осмотр	100 кв.м. за 1 осмотр	Периодичность 1 раз в месяц	155,81
2	Периодический осмотр	100 кв.м. за 1 осмотр	Сезонные работы	591,00

Руководитель аппарата



П.Н. Кириллин

Приложение № 6


к распоряжению
Окружной администрации города Якутска
от «30» декабря 2020 г. № 2160к

**Предельные расценки
на прочие виды работ по благоустройству городского округа «город
Якутск»**

№	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость, руб.	
			С НДС	Без НДС
1	Содержание озер в летний период	1 м2	35,35	29,45
2	Содержание катков	1 м2	49,00	40,83
3	Содержание фонтанов (без учета электроэнергии)			
3.1.	- плавающий фонтан	1 фонтан в сезон	217 019,08	180 849,24
3.2.	- фонтан площадь Орджоникидзе	1 фонтан в сезон	1 608 698,12	1 340 581,77
3.3.	- фонтан Байанай	1 фонтан в сезон	135 607,68	113 006,40
4	Уборка пешеходных дорожек вручную от снега	1 м2	48,82	40,68
5	Вывоз снега с территорий на расстоянии до 20 км.	1 м3	472,38	393,65
6	Вывоз снега с территорий на расстоянии свыше 20 км.	1 м3	810,55	675,46
7	Вывоз снега с территорий на расстоянии свыше 30 км.	1 м3	1 143,84	953,20
8	Вывоз автокузовов	1 кузов	3 482,38	2 901,98
9	Уборка несанкционированных свалок (с учетом стоимости захоронения)	1 м3	714,35	595,29
10	Перекрытие улиц во время проведения массовых мероприятий	1 маш/час	1 791,00	1 492,5
11	Обслуживание зданий муниципальных учреждений:			
11.1.	- уборка служебных помещений	1 м2/день	7,20	6,00
11.2.	- уборка дворовой территории	1 м2/день	1,63	1,36
11.3.	- электромонтажные работы	1 м2/день	1,13	0,94
11.4.	- сантехнические работы	1 м2/день	0,61	0,51
11.5.	- плотничные работы	1 м2/день	0,07	0,06

11.6.	- услуги рабочего	1 м2/день	0,10	0,08
11.7.	- услуги цветовода	1 м2/день	0,32	0,26
11.8.	- услуги гардеробщика	1 день	3 786,04	3 155,03

Руководитель аппарата



П.Н. Кириллин